

Vorbereiding checklist

Een goede voorbereiding zorgt voor het beste eindresultaat. Deze checklist is zeer belangrijk voor het beste eindresultaat en de kwaliteit van de bij u te leggen vloer. Lees deze checklist s.v.p. zorgvuldig door. Heeft u vragen naar aanleiding van deze checklist? U kunt ons tijdens kantooruren altijd bereiken op telefoonnummer 0317 74 54 67 of e-mailadres info@suelo.nl

1. Om geen vertraging op te lopen tijdens de werkzaamheden, willen wij graag voorafgaand een sleutel in ontvangst nemen welke u bij afronding van de werkzaamheden weer retour krijgt.
2. Het is van belang dat de deuren nog niet gemonteerd zijn en anders gedemonteerd worden indien mogelijk. Dit werkt voor ons fijner tijdens het appliceren van de vloer.
3. Kleine details zoals een brievenbus, luchtroosters, ventilatie systemen afplakken/afsluiten en dichtzetten zijn ook belangrijk. Onze vloeren liggen immers dagelijks per laag nat uit te harden en zijn in die tijd erg gevoelig voor alles wat er in de lucht rond dwarrelt of zwermt. Met een ambachtelijk en vloeibaar product ben je altijd afhankelijk van de ruimte en het pand. Vandaar dat wij alles proberen te perfectioneren om het beste resultaat te behalen.
4. Tijdens de uitvoering is het van belang dat alle ruimtes schoon en wind- en waterdicht zijn. Een minimale kamertemperatuur van 18° C is noodzakelijk voor een goede "uitvloeiing" van onze materialen. Verlichting is noodzakelijk om zo min mogelijk vuiltjes in de vloer te verwerken. Helaas kunnen er geen andere werkzaamheden plaatsvinden tijdens het leggen van de gietvloer en moet de ruimte volledig ontruimd zijn.
5. In de ruimte dient voldoende stroom en licht aanwezig te zijn. Zeker in de wintermaanden is het vroeg donker, dan kunnen wij alle lichtpunten die er zijn goed gebruiken. Het is gebruikelijk dat wij na het aanbrengen van de laag op de vloer de lichten aan laten, wij kunnen namelijk na het aanbrengen niet meer over deze laag heen lopen om het licht uit te doen.
6. Indien er werkzaamheden zijn op meerdere etages: Het is van belang dat alle trappen beschermd zijn en afgeplakt.
7. De tekening/vleug bepaling van de Suelo Flow gietvloer zal een aantal dagen van tevoren met u afgestemd worden, zodat u hierbij aanwezig bent en de tekening/vleug goed en juist kan beoordelen.
8. Voor een mooi eindresultaat adviseren wij u om de gewenste muuraansluitingen gereed te maken voordat de vloer geplaatst wordt. Denk hierbij aan dorpels tussen bepaalde kozijnen/ruimtes of plinten op de muren.

Past u een houten plint toe, zet deze dan gerust in de grondverf maar lak de plinten pas af nadat de vloer geplaatst is. Indien de kier onder de plint gekit moet worden, gebruik dan altijd acrylaatkit. De aansluiting of ondervloer dient te allen tijde vrij te zijn van siliconen kit.
9. Zorg dat u uw huis zo schoon mogelijk aan ons oplevert vóór de werkzaamheden. Hoe schoner het huis, des te mooier het resultaat van de gietvloer. Denk aan stofzuigen, maar ook aan het stofvrij maken van de vensterbanken en eventuele radiatoren.