

**Gecalculerde maten en hoeveelheden:**

## 1. Knauf Brio 23.

**Omschrijving: Knauf brio 23 (WF) / fermacel 2E22 / 2E26 of 2E33 ter behoeven vloerverwarming systeem.**

- Horizontaal en verticaal transport door SUELO.
- Leveren en aanbrengen randstroken 10 x 25 mm door SUELO.
- Leveren en aanbrengen van **Knauf brio 23 (WF) / fermacel 2E22 / 2E26 of 2E33**.
- De onderlinge plaatnaden worden niet afgevoerd.



Knauf Brio 23 (23mm)

**Uitgangspunten:**

- Transport horizontaal en verticaal wordt verzorgd door SUELO.
  - Transport geschiedt in ca. 1 transport voor gedeelte droogvloersystemen, en deze vrachtwagens, dienen tot voor de desbetreffende werkplek te kunnen komen over goed onderhouden bouwwegen c.q. bestrating zonder enige obstakels verwijderd moeten worden.
  - Conform standaard offerte en Algemene Voorwaarden NOA.
  - Gevelopeningen van voldoende afmetingen.  
(let op wij gaan uit van 1.200 x 1.200 mm).
  - Leveringen franco.
  - Regie-uurloon € 45,15/ manuur.
  - Prijzen excl. btw.
  - Facturering in overleg met opdrachtgever bij eventuele opdracht
  - Exclusief parkeerkosten.
  - Niet genoemde werkzaamheden zijn niet opgenomen in deze offerte.
  - Ons afval deponeren wij gescheiden in uw containers.
  - U levert een schone vlakke en spijkervrije werkvloer aan ons voor start werkzaamheden. De ondervloer in goede conditie is, dus niet vochtig, vlak en egaal en geen gaten in de vloer, opdrachtgever draagt zorg voor een goede gesloten ondervloer.
  - Wij starten in schone en lege ruimtes.
  - Wij maken gebruik van uw opslagcontainers, indien nodig.
  - Verzekering middels uw CAR-polis.
  - Onze werkzaamheden is gebaseerd op 1 fase, exclusief verschoven uren.
  - Hoeveelheden dienen nog te worden bepaald.
  - Transport verticaal wordt verzorgd door SUELO.
  - Transport horizontaal wordt verzorgd door SUELO.
  - Hijsvergunning dient door de opdrachtgever geregeld te worden.
- 
- Planning i.o.m. onze uitvoering.
  - Er dient een water aansluiting te zijn voor het aanbrengen van de mortel.  
(t.b.v. ega-floer en/ of vloeimassa).

- Geen hinder ondervinden van derden, op de vloer waar gemonteerd wordt.
- Pand wind en waterdicht is (dit voor de conditie van de vloerelementen).
- Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en uitvoeringen van werken zijn van toepassing onze algemene verkoop-, levering-, en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
- **Werkvolgorde afbouw: 1e Woningsscheidende wanden, 2e estrich vloeren aanbrengen, 3e tussenwanden op de estrich vloer.**

#### **Werkvolgorde vloer:**

- **Knauf brio 23 (WF) / fermacel 2E22 / 2E26 of 2E33**
- De estrich elementen worden verlijmd en vastgeniet.
- De naden van de vloerplaten worden niet afgevoerd.
- De overige lijmresten worden niet afgestoken.

#### **Buiten de offerte prijzen vallen, tenzij anders vermeld is:**

- Kitwerk.
- Plinten.
- Egalisatie van de estrich vloer.
- Hijsvergunning.
- Hak- en breekwerk, grove reparaties, het wegwerken van niveauverschillen (mits in opdracht), repareren van constructieve ondervloeren behoren **niet** tot onze werkzaamheden.
- In vochtige en extreem koude perioden dient de opdrachtgever heaters en/of vochtonttrekkers te plaatsen.
- Evt. stookkosten kunnen niet op ons worden verhaald.
- Trapgaten, vides e.d. worden door derden dichtgelegd zodat normale montage mogelijk is.

#### **Bepalen van hoeveelheden:**

Definitieve hoeveelheden worden in het werk of na verstrekken van de definitieve werktekeningen bepaald. Alle hoeveelheden worden netto gemeten.

**Startdatum:** in goed onderling overleg

**Bouwsnelheid:** in goed onderling overleg

Alle werkzaamheden worden in 1 fase uitgevoerd.

Retour werkzaamheden worden op regie uitgevoerd. Indien meerdere transporten en of faseringen nodig zijn zal dit i.o. met u verrekend worden.